

平顺县行政审批服务管理局文件

平审管审字〔2025〕52号

关于平顺县广泰和矿业有限公司 新建年产10万吨高标准氧化钙磨粉项目 环境影响报告表的批复

平顺县广泰和矿业有限公司：

你公司报送的《平顺县广泰和矿业有限公司新建年产10万吨高标准氧化钙磨粉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及“《报告表》批复申请”已收悉，根据建设项目环境保护管理的有关规定，经研究，现对《报告表》批复如下：

一、平顺县广泰和矿业有限公司新建年产10万吨高标准氧化钙磨粉项目位于山西省长治市平顺县北社乡东禅村东北方向、平顺县广泰和矿业有限公司现有厂区内；该项目对现有工程竖窑、回转窑煅烧后产生的产品石灰边角料进行深加工；主要建设内容包括2座生产车间、4台立轴反击式

破碎机、1 台欧版磨粉机，配套原料库、提升机、成品仓、控制室、环保设备等；该项目建成后年产 10 万吨氧化钙粉。该项目总投资 1000 万元，其中环保投资 130 万元，占总投资的比例为 13%；该项目行业类别为 C3012 石灰和石膏制造，项目代码为：2410-140425-89-05-556468。按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点和污染防治措施要求，从环境保护角度分析，项目可行。

二、在项目建设和运行管理中，应严格贯彻落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

（一）落实施工期污染防治措施：施工场地周边设置不低于 1.8m 的围挡，物料堆放全覆盖，车辆出入口设置洗车平台，施工现场地面全硬化。采取隔声、减振、降噪设施，合理安排施工时间。施工场地设置临时沉淀池处理施工废水。施工建筑垃圾及生活垃圾运往环卫部门指定地点堆放。

（二）落实大气污染防治措施。设置全封闭原料库；西部生产车间 2 台立轴反击破上料系统分别配置 1 套布袋除尘器+15m 高排气筒；东部生产车间 1 台欧版磨粉机上料系统配置 1 套布袋除尘器+15m 高排气筒、2 台立轴反击破上料系统粉尘并入破碎粉尘除尘器处理；西部生产车间 2 台立轴反击破破碎系统分别配置 1 套布袋除尘器+15m 高排气筒；东部生产车间 1 台欧版磨粉机废气由自带旋风旋风集粉器、布袋除尘器收集处理后由 15m 排气筒排放；2 台立轴反击破破碎系统分别配置 1 套布袋除尘器+15m 高排气筒；8 台成品筒仓仓顶分别设置 1 台布袋除尘器，进料装料粉尘经布袋除尘器处

理后外排，排放高度为 15m；厂区道路和地面全硬化，运输车辆密闭，定时清理路面并洒水降尘。

（三）落实水污染防治措施。生活污水进入平顺县广泰和矿业有限公司地埋式污水处理站处理后回用。

（四）落实噪声污染防治措施。生产车间全封闭，设备设置于车间内并设置基础减振。运输车辆减速慢行，夜间禁止鸣笛。

（五）落实固体废物污染防治措施。厂区内设置封闭垃圾箱，定期由当地环卫部门统一处理；除尘灰作为产品出售；设备维修保养产生的废机油、废机油桶收集后在现有工程危废贮存间进行暂存，最后由有资质的单位进行收集处置。

三、你公司必须确保本项目污染物排放量满足长治市生态环境局平顺分局以平环函〔2025〕48 号文批复的总量控制指标：颗粒物 2.04t/a。

四、该项目必须严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。

五、强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。制定突发环境事件应急预案，与当地政府及有关单位应急预案实施联动，定期组织开展演练，严格落实各项应急管理及环境风险防范措施，确保事故状态下各项污染物及时得到妥善处置，不对外环境造成污染影响。

六、建立内部生态环境管理机构 and 制度，明确人员和生态环境保护职责。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，按规定及时开展竣工环境保护验收工作。

七、本批复下达后，项目性质、规模、地点、生产工艺或污染防治措施发生重大变动，应当重新报批环境影响评价文件。

八、你单位应在收到本批复后，将批准后的环评批复文件及有关资料送至长治市生态环境局平顺分局，并按照规定接受各级环保主管部门的日常监督管理。

平顺县行政审批服务管理局

2025 年 10 月 14 日

抄送：长治市生态环境局平顺分局，

山西清韵环保科技有限公司。

平顺县行政审批服务管理局办公室 2025 年 10 月 14 日印发