

平顺县行政审批服务管理局文件

平审管审字（2026）58 号

关于年产 45 万立方米商品混凝土搅拌生产线 扩建项目环境影响报告表的批复

平顺县军明商品混凝土搅拌有限公司：

你单位报送的《年产 45 万立方米商品混凝土搅拌生产线扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据建设项目环境保护管理的有关规定，经研究，现对《报告表》批复如下：

一、平顺县军明商品混凝土搅拌有限公司年产 45 万立方米商品混凝土搅拌生产线扩建项目位于长治市平顺县青羊镇大渠村东南 35 米处，建设规模为年产 45 万立方米混凝土搅拌生产线，建设内容为将原一台强制式搅拌机 Hzs90 型更换一台 Hzs180 型，增加建设水泥筒仓 1 座，排气筒 2 个，除尘器 9 个，总投资 200 万元，其中环保投资 60 万元。建设性质为扩建。

该项目行业类别为 3021 水泥制品制造，项目代码：2508-140425-89-05-827843。按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点和污染防治措施要求，从环境保护角度分析，项目可行。

二、在项目建设和运行管理中，应严格贯彻落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。限制汽车超载，并全部使用全封闭运输车辆。场区内进行道路地面全部硬化，定期对易起尘路段进行清扫和洒水，保持路面的湿度和清洁度。设车辆清洗平台，进出场前对运输汽车车辆轮胎进行清洗。砂子、石子等原料储存于全封闭彩钢结构的原料库中，地面砼硬化，设覆盖全库的干式喷雾抑尘设施。骨料石子、砂子采用地坑进料方式，进料仓三面（左侧、右侧、后方）均进行围挡，料仓落料处进行全封闭并设置引风管道；在 8 个入料口一侧设挡帘，上方均设置集气罩（共 8 个）。所有废气经收集后进入同一台布袋除尘器进行处理，处理后的废气经一根 15m 高排气筒（DA001）排放。两条生产线进料和搅拌工序在封闭搅拌楼内进行，搅拌进料口与进料皮带密闭设置，搅拌机全封闭设置，在 2 台搅拌机进料口上方各设置 1 条密闭集气管，废气经统一收集后进入 1 台布袋除尘器处理，最后由 1 根 15m 高排气筒（DA002）排放。1#生产线 1 座粉煤灰筒仓、1 座矿粉筒仓、2 座水泥筒仓仓顶配套 DMC-16 脉冲袋式除尘器，筒仓的顶部呼吸孔通过管道直接与除尘器相连，废气经收集后进入各自的 1 套布袋除尘器（4 座筒仓共安装 4 台除尘器），处理后的废气

经统一收集后通过一根 24.7m 高排气筒（DA003）排放。2#生产线现有 1 座粉煤灰筒仓、1 座矿粉筒仓、3 座水泥筒仓仓顶配套 DMC-16 脉冲袋式除尘器，筒仓的顶部呼吸孔通过管道直接与除尘器相连，废气经收集后进入各自的 1 套布袋除尘器（5 座筒仓共安装 5 台除尘器），处理后的废气经统一收集后通过一根 24.7m 高排气筒（DA004）排放。

（二）落实水污染防治措施。生活污水，排入旱厕，旱厕防渗定期清掏，不外排。厂区内现有一座初期雨水收集池，容积为 80m^3 ，在厂区地势低洼处（现有初期雨水收集池旁）新增一座 60m^3 的初期雨水收集池，两座初期雨水收集池总容量为 140m^3 ，初期雨水收集后，在初期雨水池中沉淀后回用于洒水抑尘。搅拌机冲洗废水及成品罐车冲洗废水全部经砂石分离器处理后，再经循环水池沉淀后循环利用。洗车平台废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。

（三）落实噪声污染防治措施。尽量使用噪声较低的机器设备，做好设备基础减振工作。加强文明生产管理，减小原材料装卸作业的撞击声。各种水泵进出口连接管设计采用柔性连接方式。在厂界四周、车间周围、厂区道路等周围两侧种植灌木、乔木等绿化。运输车辆沿线产生的噪声，应采取合理安排时间、减速、限制鸣笛等措施。

（四）落实固废污染防治措施。厂区设垃圾桶，生活垃圾集中收集后送环卫部门指定地点统一处理。除尘灰、砂石分离器沉渣、洗车平台沉淀池泥沙收集后返回生产工序用作原料。实验室废试块存放于实验室废试块储存间中，存放周期为 2 个

月，到期后外售至砖厂。产生的废矿物油、废油桶等危险废物暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。

（五）土壤和地下水保护措施。根据项目区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。从源头减少废气的产生量，对生产过程产生的粉尘及时进行净化处理；降低大气污染物通过大气沉降进入土壤中的量，对厂区空闲场地全部进行绿化。洗车平台沉淀池、初期雨水收集池、砂石分离器循环水池定期维护，防止跑、冒、滴、漏等现象产生。

（六）强化环境风险防范和应急措施。对具有危险性和有害因素的生产过程，应合理采用自动化、计算机技术，实现遥控或隔离操作，设计可靠的监测仪器、仪表，并设计必要的自动报警和自动联锁系统。保持净化设备的密闭、安全、可靠性能，特别要注意设备的耐磨性和防火防爆保障。建立事故防范和处理应对制度。企业管理者和员工均应提高环境保护意识，加强企业的环境管理水平，危险废物必须严格按照环保部门的有关要求，委托有资质单位进行处理和处置，并按照废物转移联单制度进行管理，防止危险废物与一般固体废物混合收集和处理。结合防火监控和高温监测等安全措施，避免发生原料或产品燃烧爆炸的情况。

三、你单位必须确保本项目污染物排放量满足长治市生态环境局平顺分局以平环函[2026]20号批复的总量控制指标：颗粒物 1.338 吨/年。

四、你单位应落实生态环境保护主体责任，完善内部生态

环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实。

五、本批复下达后，项目性质、规模、地点、生产工艺或污染防治措施发生重大变动，应当重新报批环境影响评价文件。

六、你单位应在收到本批复后，立即将批准后的环评批复及有关资料送至长治市生态环境局平顺分局，并按照规定接受各级环保主管部门的日常监督管理。

平顺县行政审批服务管理局

2026年7月10日